



- ① TAKBELÄGGNING
- ② 14,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H300
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 250 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

|  |       |  |            |         |              |             |  |       |  |
|--|-------|--|------------|---------|--------------|-------------|--|-------|--|
| <br><b>TAK   VÄGG   BJÄLKLAG</b><br>Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLD SVIK<br>info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00 |       | REV  |            | ANT     |              | BESKRIVNING |  | DATUM |  |
|  |       | <b>TYPDETALJ</b><br>TAKELEMENT A304L<br>U-värde: 0,125 W/m²K |            |         |              |             |  |       |  |
| Rit  | Handl | Skala  | Dat        | Rev dat | Ritn.nr      |             |  |       |  |
| EA   | NA    | 1:10   | 2019-10-16 |         | <b>A304L</b> |             |  |       |  |